

Terasos duomenys:

Terasos naudingas plotas:	21 m ²			
Polių (pamato) skaičius:	25 vnt			
Bendras terasos plotas su šonų uždengimais	25 m ²			
Terasos aukštis	0,35 m			
Pakopų skaičius	0 vnt			
Pakopos ilgis	0 m			
Turėklų ilgis	0 m			
Stogo plotas	26,5 m ²			
Darbai	Matai	Kiekis	Kaina €.	Suma €
Pamatų polių gręžimas, betonavimas	vnt	25,00	6,65	166,25
Geotekstilės patiesimas	m ²	21,00	0,50	10,50
Karkaso įrengimas	m ²	25,00	5,50	137,50
Terasinių lentų montavimas	m ²	25,00	6,50	162,50
Terasinių lentų padengimas alyva (2 kartus)	m ²	25,00	4,50	112,50
Pakopų montavimas	m	0,00	7,00	0,00
Turėklų montavimas	m	0,00	15,00	0,00
Stogo karkaso montavimas	m ²	26,50	11,00	291,50
Stogo dangos montavimas	m ²	26,50	5,00	132,50
Medžiagos	Matai	Kiekis	Kaina €	Suma €
Betonas, armatūra	m ³	0,68	95,00	64,72
Geotekstilė	m ²	25,20	0,90	22,68
Srieginiai strypai ir kitos įbetonuojamos detalės	vnt	25,00	2,20	55,00

Giluminiu būdu impregnuota mediena (karkasui)	m ²	6,94	15,00	104,17
Terasinės lentos (impregnuota pušis, AB)	m ²	26,75	11,90	318,33
Medsraigčiai terasoms Essve Torpedo max CorrSeal	vnt	750,00	0,062	46,50
Alyva terasoms Tikkurila pika	litr.	5,00	9,54	47,70
Obliuota, g.b. impregtuota mediena stogo karkasui	m ³	0,91	275,00	251,42
Stogo danga	m ²	32,00	11,20	358,40
Medžiagų komplektavimas, transporto paslaugos	vnt	1,00	67,50	67,50

Darbų kaina: 1013,25

Medžiagų kaina: 1336,41

Bendra suma: 2349,66